

~~~~~  
**工 程 招 标 清 单**  
~~~~~

**工程名称:廉州湾大道工程临时指挥部**

**建设单位:** 北海廉鑫建设投资有限公司

**工程造价:**

**施工单位:**

**建筑面积:**

**编制单位:**

**单方造价:**

**审核单位:** 北海市路港建设投资开发有限公司

**编制日期:**

**编 制 人:**

**编制人证号:**

**审 核 人:** 路港公司稽核部

**审核人证号:**

# 总 说 明

工程名称：廉州湾大道工程临时指挥部

第1页 共1页

## 一、工程概况：

本工程位于北海市廉州湾大道（西门江西岸至向海大道段海城区段）一号临时停车场内，新建一层临时指挥部。

## 二、工程招标范围：

本次招标范围为施工图纸范围内的建筑装饰装修工程、水电安装工程、光伏发电工程及室外零星配套工作。

## 三、本招标控制价编制依据：

- 1、本工程设计单位北海城市规划设计院有限公司出具的建设工程设计图；
- 2、招标文件的有关说明及规定；相关的标准、规范。
- 3、施工现场情况、该工程特点及常规施工方案；
- 4、《建设工程工程量清单计价规范（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》
- 5、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》；
- 6、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2018]19号）；
- 7、《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》（桂建标〔2016〕16号）；
- 8、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）；
- 9、《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》（桂建标[2009]7号）；
- 10、《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发〔2012〕42号）；
- 11、桂建标[2019]12号文《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》；
- 12、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）；
- 13、现行的有关配套文件；
- 14、材料价格采用工程所在地工程造价管理机构2023年第9期《北海市工程造价信息》发布的价格信息，对于工程信息没有发布价格信息的材料，其价格优先参考南宁信息价或市场价格。





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：廉州湾大道工程临时指挥部

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>廉州湾大道工程临时指挥部-建筑及装修工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>廉州湾大道工程临时指挥部-室内电气工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>廉州湾大道工程临时指挥部-建筑及装修工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>廉州湾大道工程临时指挥部-给排水工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>廉州湾大道工程临时指挥部-配套绿化工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廉州湾大道工程临时指挥部

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
<b>廉州湾大道工程临时指挥部-建筑及装修工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>0101</b>	<b>土石方工程</b>					
1	010101001001	平整场地	m <sup>2</sup>	98.82			
2	010101003001	挖沟槽(基坑)土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3):机械开挖人工辅助	m <sup>3</sup>	89.93			
3	010103001001	回填方 (1)密实度:达到设计要求 (2)填方来源、运距:原土回填	m <sup>3</sup>	89.93			
4	010103002001	余方弃置 (1)运距:投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	1.00			
	<b>0104</b>	<b>砌筑工程</b>					
5	010401001001	砖基础 (1)砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 (2)砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5	m <sup>3</sup>	1.89			
6	010401004001	多孔砖墙 (1)砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M5 (2)砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×180×90 (3)墙体厚度:200mm	m <sup>3</sup>	18.95			
7	010401012001	零星砌砖 (1)砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 (2)砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5 (3)零星砌砖名称、部位:花池	m <sup>3</sup>	2.75			
	<b>0105</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
8	010501001001	垫层 (1)混凝土种类:非泵送普通商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	2.93			
9	010501001002	无梁板 (1)混凝土种类:非泵送普通商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	7.91			
10	010501002001	带形基础 (1)混凝土种类:泵送普通商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	5.74			
11	010501003001	独立基础 (1)混凝土种类:泵送普通商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	3.51			
12	010502001001	矩形柱 (1)混凝土种类:泵送普通商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.41			
13	010502002001	构造柱 (1)混凝土种类:非泵送普通商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.94			
14	010503001001	基础梁 (1)混凝土种类:泵送普通商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	0.78			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廉州湾大道工程临时指挥部

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
15	010503002001	矩形梁 (1)混凝土种类:泵送普通商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	5.16			
16	010503004001	圈梁 (1)混凝土种类:非泵送普通商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.65			
17	010505001001	有梁板 (1)混凝土种类:泵送普通商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	31.86			
18	010507001001	散水 (1)面层厚度:20厚1:2水泥砂浆 (2)混凝土种类:80mm厚非泵送普通商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C15 (4):详做法图集11ZJ901-5-4	m <sup>2</sup>	10.98			
19	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 $\Phi$ 10以内	t	0.037			
20	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	2.332			
21	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	1.756			
22	桂010515011001	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.101			
23	010516002001	铁件	t	0.050			
	<b>0108</b>	<b>门窗工程</b>					
24	010802001001	90系列铝合金平开门 不带亮 $\leq$ 2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1.89			
25	010802001002	铝合金地弹门 带亮 $>$ 2m <sup>2</sup> (1)玻璃品种、厚度:中空玻璃 5+9A+5	m <sup>2</sup>	4.86			
26	010807001001	90系列铝合金推拉窗 带亮 $\leq$ 2m <sup>2</sup> (1)玻璃品种、厚度:中空玻璃 5+9A+5	m <sup>2</sup>	2.10			
27	010807001002	90系列铝合金推拉窗 带亮 $>$ 2m <sup>2</sup> (1)玻璃品种、厚度:中空玻璃 5+9A+5	m <sup>2</sup>	10.08			
28	010807001003	90系列铝合金固定窗 $>$ 2m <sup>2</sup> (1)玻璃品种、厚度:中空玻璃 5+9A+5	m <sup>2</sup>	20.25			
29	桂010811002001	门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5	m	55.50			
	<b>0109</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
30	010902001001	屋面卷材防水 (1)40厚C20细石混凝土表面抹平压光 (2)干铺无纺聚酯纤维布一层 (3)防水层:改性沥青防水卷材热贴屋面一层 满铺 (4)防水层:自粘防水卷材屋面 干铺法一层 (5)防水层:2.0厚聚合物水泥防水涂料(I型) (6)找平层:20厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	157.15			
31	010903002001	墙面涂膜防水 (1)涂膜厚度、遍数或层数:1.2厚聚氨酯防水涂料 涂至吊顶 (2)部位:卫生间墙面	m <sup>2</sup>	31.80			
32	010904002001	楼(地)面涂膜防水 (1)找平层:20厚1:2水泥砂浆 (2)涂膜厚度、遍数或层数:1.2厚聚氨酯防水涂料	m <sup>2</sup>	7.02			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廉州湾大道工程临时指挥部

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(3) 部位：卫生间地面					
	<b>0110</b>	<b>保温、隔热、防腐工程</b>					
33	011001001001	保温隔热屋面 (1) 保温隔热材料品种、规格、厚度：65厚绝热挤塑聚苯乙烯板	m <sup>2</sup>	131.52			
	<b>0111</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
34	011102003001	块料楼地面 (1) 找平层厚度、砂浆种类、配合比：80厚C15混凝土(另计) (2) 结合层厚度、砂浆种类、配合比：20厚1:4干硬性水泥砂浆(素水泥浆结合层一遍) (3) 面层材料品种、规格、颜色：8厚800*800防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 (4) 部位：室内地面	m <sup>2</sup>	83.12			
35	011102003002	块料楼地面 (1) 找平层厚度、砂浆种类、配合比：80厚C15混凝土(另计) (2) 找坡层厚度、砂浆种类、配合比：20厚1:2水泥砂浆(另计) (3) 防水层厚度、砂浆种类、配合比：1.2厚聚氨酯防水涂料(另计) (4) 结合层厚度、砂浆种类、配合比：20厚1:4干硬性水泥砂浆(素水泥浆结合层一遍) (5) 面层材料品种、规格、颜色：8厚600*600防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 (6) 部位：卫生间地面	m <sup>2</sup>	7.02			
36	011105003001	块料踢脚线 (1) 304材质不锈钢踢脚线高度：60mm (2) 采用结构胶镶贴 (3) 9mm胶合板打底	m <sup>2</sup>	5.61			
37	011102003003	坡道地面 (1) 面层厚度：8~14厚仿大理石防滑砖 (2) 粘结层：20厚1:3干硬性水泥砂浆 (3) :素水泥浆一遍 (4) :80厚C20混凝土(另列)	m <sup>2</sup>	2.70			
	<b>0112</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
38	011201001001	外墙面一般抹灰 砖墙 (1) 底层厚度、砂浆种类、配合比：15厚1:3水泥砂浆 (2) 面层厚度、砂浆种类、配合比：5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m <sup>2</sup>	116.09			
39	011201001002	外墙面一般抹灰 砼墙 (1) 底层厚度、砂浆种类、配合比：15厚1:3水泥砂浆 (2) 面层厚度、砂浆种类、配合比：5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m <sup>2</sup>	38.40			
40	011201001003	内墙面一般抹灰 砖墙 (1) 底层厚度、砂浆种类、配合比：20厚保温砂浆(另计) (2) 面层厚度、砂浆种类、配合比：5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 (3) 部位：外墙内保温位置	m <sup>2</sup>	80.18			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廉州湾大道工程临时指挥部

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
41	011201001004	内墙面一般抹灰 砖墙 (1)底层厚度、砂浆种类、配合比:15厚1:1:6水泥石灰砂浆 (2)面层厚度、砂浆种类、配合比:5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 (3)部位:非保温部位内墙面(除卫生间外)	m <sup>2</sup>	17.78			
42	桂011204007001	块料墙面 (1)结合层:15厚1:1:6水泥石灰砂浆 (2):刷素水泥浆一遍 (3)粘结层:4~5厚1:1水泥砂浆加水比重20%建筑胶镶贴 (4)8厚300*600浅色釉面砖置顶,水泥砂浆1:1水泥砂浆勾缝 (5)部位:卫生间	m <sup>2</sup>	30.72			
43	011201001005	墙面一般抹灰 (1)底层厚度、砂浆种类、配合比:15厚1:3水泥砂浆 (2)部位:花池	m <sup>2</sup>	22.72			
44	桂011201005001	墙面钉(挂)网 挂玻璃纤维网 (1)不同材料交接处挂网 宽0.3m	m <sup>2</sup>	12.21			
45	011201001006	墙面挂网位置抹灰增加人工费	m <sup>2</sup>	12.21			
46	011210005001	卫生间厕位隔断	m <sup>2</sup>	2.63			
	<b>0113</b>	<b>天棚工程</b>					
47	011301001001	天棚抹灰 (1)底层厚度、砂浆种类、配合比:刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) (2)部位:室内天棚(不含卫生间)	m <sup>2</sup>	149.12			
48	011302001001	吊顶天棚 (1)龙骨材料种类、规格、中距:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个)中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 (2)面层材料品种、规格:300*300铝扣板,自攻螺丝拧紧,钉眼防锈处理 (3)部位:卫生间	m <sup>2</sup>	6.96			
49	011302001002	吊顶天棚 (1)龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 (2)基层材料种类、规格:15mm细木工板(刷2遍防火漆) (3)面层材料品种、规格:埃特板	m <sup>2</sup>	44.25			
	<b>0114</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
50	011406003001	内墙满刮腻子 (1)刮腻子遍数:2遍	m <sup>2</sup>	127.30			
51	011406003002	天棚满刮腻子 (1)刮腻子遍数:2遍	m <sup>2</sup>	149.12			
52	011406001001	抹灰面油漆 内墙 (1)油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m <sup>2</sup>	276.42			
	<b>0115</b>	<b>其他装饰工程</b>					
53	011505001001	洗漱台 人造石材	m <sup>2</sup>	0.60			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廉州湾大道工程临时指挥部

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
54	011505010001	玻璃平面镜子	m <sup>2</sup>	1.00			
55	011505008001	成品不锈钢纸筒	个	1			
56	011505009001	不锈钢挂衣钩	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
57	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m <sup>2</sup>	221.98			
58	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m <sup>2</sup>	17.00			
59	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架(采用泵送混凝土)	m <sup>2</sup>	98.82			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
60	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	10.58			
61	011702001002	带形基础 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	22.20			
62	011702001003	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	7.92			
63	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	13.44			
64	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	21.96			
65	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	7.97			
66	011702006001	矩形梁 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	51.42			
67	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	2.86			
68	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	208.26			
69	011702021001	栏板 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	73.28			
70	011702029001	散水 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	1.12			
71	011702026001	混凝土暗沟 木模板木支撑	m	12.20			
	<b>011703</b>	<b>垂直运输</b>					
72	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 混合结构 卷扬机	m <sup>2</sup>	98.82			
	<b>011705</b>	<b>大型机械设备进出场及安拆</b>					
73	011705001001	履带式挖掘机 1m <sup>3</sup> 内 场外运输费	台次	1			
74	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
75	011705001003	压路机 场外运输费	台次	1			
	<b>011708</b>	<b>混凝土运输及泵送</b>					
76	桂011708002001	混凝土泵送	m <sup>3</sup>	55.54			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廉州湾大道工程临时指挥部

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
<b>廉州湾大道工程临时指挥部-室内电气工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>强电工程</b>					
77	030404017001	照明配电箱 (1) 安装方式: 箱体底边距地1.6M嵌墙暗装 (2) 箱体元件安装详见施工图	台	1			
78	030404017002	空调开关箱AP. KT: 非标 (1) 安装方式: 箱体底边距地0.5m暗装 (2) 箱体元件安装详见施工图	台	2			
79	030412005001	LED吸顶灯(防水) (1) 规格型号: 15W ~220V LED光源 (2) 安装形式: 吸顶嵌入式安装	套	1			
80	030404017003	电表箱 (1) 含箱内双向电能表大于80A RS485通讯模块 (2) 含箱内配线、表后断路器	台	1			
81	030412005002	LED灯盘 (1) 规格型号: 18W ~220V LED光源 (2) 安装形式: 吸顶嵌入式安装 (3) 含接线底盒	套	14			
82	FC0303025001	排气扇 (1) 规格型号: 40W ~220V (2) 安装形式: 天花吊顶处吸顶安装	台	1			
83	030404035001	普通二、三孔带安全门插座 (1) 规格: 型号由甲方定 10A ~250V (2) 安装方式: 底边距地0.3m暗装 (3) 含接线底盒	套	14			
84	030404035002	普通二、三孔带安全门地面插座 (1) 规格: 型号由甲方定 16A ~250V (2) 安装方式: 平地面暗装 (3) 含接线底盒	套	3			
85	030404034001	双联单控板把开关 (1) 规格: 型号由甲方定 10A ~250V (2) 安装方式: 底边距地1.3m暗装 (3) 含接线底盒	套	1			
86	030404034002	三联单控板把开关 (1) 规格: 型号由甲方定 10A ~220V (2) 安装方式: 底边距地 1.3m暗装 (3) 含接线底盒	套	1			
87	030412004001	筒灯 8W 220V	套	32			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廉州湾大道工程临时指挥部

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
88	030412004002	LED灯带 10W/m 220V 含控制器	m	50.00			
89	030411004001	管内配线BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	559.74			
90	030411004002	管内配线BV-4mm <sup>2</sup>	m	1160.73			
91	030411004003	管内配线BV-6mm <sup>2</sup>	m	56.40			
92	030411001001	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管PVC 40	m	6.30			
93	030411001002	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管PVC 25	m	237.91			
94	030411001003	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管PVC 20	m	57.88			
95	030413002001	凿(压)槽及恢复(公称管径32mm以内)	m	17.40			
96	030413002002	凿(压)槽及恢复(公称管径20mm以内)	m	14.70			
97	030414002001	送配电装置系统	系统	1			
		<b>弱电工程</b>					
98	030502003001	弱电箱1ADD (1)安装方式:距地0.3米暗装 (2)含设备供电插排	台	1			
99	030502012001	信息插座	个	3			
100	030502005001	网线 1x网络G.657A光纤	m	10.00			
		<b>防雷工程</b>					
101	030409002001	水平接地体 (1)材质:-40x4镀锌扁钢	m	55.17			
102	030409005001	接闪带 (1)材质:热镀锌圆钢Φ10 (2)安装形式:跨接贴焊	m	62.03			
103	030409008001	总等电位端子联接箱	台	1			
104	030409008002 等电 位端子箱、测试板 台  (块)	等电位端子箱、测试板	块	4			
105	030409003001	避雷引下线 (1)安装形式:利用结构柱内≥Φ16两主 筋,或≥Φ12四主筋	m	14.40			
106	030411004004	动力线路 铜芯导线BV-1x25mm <sup>2</sup>	m	25.00			
107	030411001004	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃 塑料管PVC25	m	25.00			
108	030414011001	接地装置	系统	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		<b>单价措施项目</b>					
		小 计					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廉州湾大道工程临时指挥部

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>廉州湾大道工程临时指挥部-建筑及装修工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>光伏发电</b>					
109	桂030405003001	光伏组件 1. 型号规格：540Wp 2. 安装方式：支架安装(厂家配套)	块	30			
110	030404004001	并网柜 1. 型号规格：800x1000x2200 2. 安装方式：离地1.6m挂墙明装	台	1			
111	030404017001	并网逆变器 1. 型号规格：GCI-20K-5G 2. 离地1.6m挂墙明装	台	1			
112	030408001001	光伏专用电缆(直流) 1. 型号规格：PV1-F-1*4mm <sup>2</sup>	m	19.73			
113	030411001001	镀锌钢管SC25	m	30.53			
114	030411001002	镀锌钢管SC50	m	10.00			
115	030411001003	塑料管PVC40 1. 敷设方式：埋地敷设	m	18.00			
116	031002002001	设备支架 太阳能电池板钢架	kg	151.00			
117	030409002001	接地线-25*4	m	41.67			
118	030409002002	接地线BVR-1*4	m	45.00			
119	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：3m以内 3. 机械挖土方,人工配合挖 4. 备注：不装车	m <sup>3</sup>	8.10			
120	040103001001	回填方 (1) 填方材料品种：土	m <sup>3</sup>	8.10			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廉州湾大道工程临时指挥部

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>廉州湾大道工程临时指挥部-给排水工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>土方工程</b>					
121	040101002001	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:3m以内 (3)机械挖土方,人工配合挖 (4)备注:不装车	m <sup>3</sup>	38.60			
122	040103001001	沟槽回填砂 (1)密实度:按设计要求 (2)填方材料品种:中粗砂	m <sup>3</sup>	14.00			
123	040103001003	回填方 (1)填方材料品种:土	m <sup>3</sup>	24.60			
124	040103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:弃土 (2)运距:自行考虑	m <sup>3</sup>	14.00			
		<b>给水工程</b>					
125	031001007001	聚乙烯PE100给水管De110 (1)安装部位:室外 (2)介质:给水 (3)连接形式:电熔连接 (4)含管道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 (5)工作压力:公称压力1.0MPa	m	155.00			
126	031001007002	聚乙烯PE100给水管De63 (1)安装部位:室外 (2)介质:给水 (3)连接形式:电熔连接 (4)含管道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 (5)工作压力:公称压力1.0MPa	m	30.40			
127	031001007003	聚乙烯PE100给水管De25 (1)安装部位:室外	m	8.00			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廉州湾大道工程临时指挥部

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(2) 介质:给水 (3) 连接形式:电熔连接 (4) 含管道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 (5) 工作压力:公称压力1.0MPa					
128	031001007004	聚乙烯PE100给水管De20 (1) 安装部位:室内 (2) 介质:给水 (3) 连接形式:电熔连接 (4) 含管道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 (5) 工作压力:公称压力1.0MPa	m	8.00			
129	031003013001	铜质水表 (1) 型号、规格:DN50 (2) 连接形式:螺纹连接	个	1			
130	031003001001	不锈钢闸阀DN50 (1) 连接形式:螺纹连接	个	4			
131	031003001002	不锈钢闸阀DN100 (1) 连接形式:螺纹连接	个	2			
132	031003001003	铜质止回阀DN50 (1) 连接形式:螺纹连接	个	2			
133	031003001004	Y型过滤器DN50	个	2			
134		(1) 材质:球墨铸铁		1			
135	040502010001	室外消火栓 SS100/65-1.0 材质:球墨铸铁	个	1			
		<b>排水工程</b>					
136	031004006001	蹲式大便器安装 蹲式低水箱	套	1			
137	031004007001	小便器	套	1			
138	031004004001	洗手盆	套	1			
139	桂031004021001	地漏	个	1			
140	040501004001	HDPE缠绕结构壁管A型 DN200 (2) 材质及规格:环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ (3) 连接形式:热收缩带连接 (4) 管道检验及试验要求:闭水试验	m	12.00			
141	040501004002	PUC-U塑料排水管 De110	m	8.00			
142	040501004003	HDPE缠绕结构壁管A型 DN300 (1) 垫层、基础材质及厚度:100mm中粗砂垫层(另计) (2) 材质及规格:环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ (3) 连接形式:热收缩带连接 (4) 管道检验及试验要求:闭水试验	m	23.00			
		小 计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					
		$\Sigma$ 利 润					
		单价措施项目					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廉州湾大道工程临时指挥部

第11页 共13页

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>廉州湾大道工程临时指挥部-配套绿化工程</b>							
		分部分项工程					
		绿化工程					
143	050101009001	外购种植土回(换)填 1. 回填土质要求:土壤酸碱适中, 排水良好, 疏松肥沃, 不含建筑和生活垃圾, 且无有害物质 2. 回填厚度:底层地花0.3m 3. 包含挖、填、运等所有施工工序的费用	m <sup>3</sup>	579.51			
144	桂050101018001	整理绿化用地	m <sup>2</sup>	1920.00			
145	050102012001	铺种草皮 1. 种类:大叶油草	m <sup>2</sup>	1920.00			
		汀步					
146	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位:道路、停车场等 2. 密实度:素土夯实, 压实度≥94%	m <sup>2</sup>	15.53			
147	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m <sup>2</sup>	15.53			
148	040204004001	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格:预制C30混凝土500X200X100mm汀步 2. 砂浆材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆	m	31.05			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廉州湾大道工程临时指挥部

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
廉州湾大道工程临时指挥部-室外配电工程							
		分部分项工程					
		分部工程					
149	041001002001	拆除人行道面砖 (1) 拆除透水砖，平整地面，厚度60mm (2) 风镐拆除	m <sup>2</sup>	4.00			
150	040204002001	人行道块料铺设（利旧） (1) 垫层：3cm厚1:5干拌水泥砂浆	m <sup>2</sup>	4.00			
151	030408001001	电力电缆 1. 规格：电力电缆ZR-YJV-5x10mm <sup>2</sup>	m	153.75			
152	030408003001	电缆保护管 PVC DN50	m	150.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：廉州湾大道工程临时指挥部

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
<b>廉州湾大道工程临时指挥部-建筑及装修工程</b>						
一		<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
<b>廉州湾大道工程临时指挥部-室内电气工程</b>						
一		<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法</b>				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
4	桂031401010001	脚手架搭拆费				
<b>廉州湾大道工程临时指挥部-建筑及装修工程</b>						
一		<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法</b>				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
4	桂031401010001	脚手架搭拆费				
<b>廉州湾大道工程临时指挥部-给排水工程</b>						
一		<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法</b>				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
4	桂031401010001	脚手架搭拆费				
<b>廉州湾大道工程临时指挥部-配套绿化工程</b>						
一		<b>2021绿化工程(单价合同)一般计税法</b>				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂050501003001	雨季施工增加费				
<b>廉州湾大道工程临时指挥部-室外配电工程</b>						
一		<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法</b>				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		<b>合计</b>				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：廉州湾大道工程临时指挥部

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
<b>廉州湾大道工程临时指挥部-建筑及装修工程</b>			
—	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	449.01	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
<b>廉州湾大道工程临时指挥部-室内电气工程</b>			
—	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法</b>		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	24752.80	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
<b>廉州湾大道工程临时指挥部-建筑及装修工程</b>			
—	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法</b>		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	100.86	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
<b>廉州湾大道工程临时指挥部-给排水工程</b>			
—	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法</b>		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	76.54	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
<b>廉州湾大道工程临时指挥部-配套绿化工程</b>			
—	<b>2021绿化工程（单价合同）一般计税法</b>		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	117.32	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
<b>廉州湾大道工程临时指挥部-室外配电工程</b>			
—	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法</b>		
1	暂列金额		明细详见表-12-1

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 规费、增值税计价表

工程名称：廉州湾大道工程临时指挥部

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
<b>廉州湾大道工程临时指挥部-建筑及装修工程</b>				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>廉州湾大道工程临时指挥部-室内电气工程</b>				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>廉州湾大道工程临时指挥部-建筑及装修工程</b>				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			

# 规费、增值税计价表

工程名称：廉州湾大道工程临时指挥部

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2	增值税	$\Sigma$ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>廉州湾大道工程临时指挥部-给排水工程</b>				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	$\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	$\Sigma$ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>廉州湾大道工程临时指挥部-配套绿化工程</b>				
一	2021绿化工程(单价合同)一般计税法			
<b>廉州湾大道工程临时指挥部-室外配电工程</b>				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	$\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	$\Sigma$ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
	<b>合计</b>			

# 主要材料及价格表

工程名称：廉州湾大道工程临时指挥部

第1页 共3页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	000301000	建筑装饰人工	元		
2	000501000	安装人工	元		
3	000701000	市政人工	元		
4	000901000	园林绿化人工	元		
5	010103001	螺纹钢HRB400 $\Phi$ 10以内(综合)	t		
6	010103002	螺纹钢HRB400 $\Phi$ 10以上(综合)	t		
7	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
8	040102001-1	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
9	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
10	040301001-1	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
11	040301003	细砂	m <sup>3</sup>		
12	040301004	中砂	m <sup>3</sup>		
13	040301004-2	中砂	m <sup>3</sup>		
14	040301005	粗砂	m <sup>3</sup>		
15	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
16	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
17	042704001-1	预制C30混凝土500X200X100mm汀步	m		
18	050301002	一等杉木板材	m <sup>3</sup>		
19	050301003	一等杉木枋材	m <sup>3</sup>		
20	050306001	周转板枋材	m <sup>3</sup>		
21	050306002	周转枋材	m <sup>3</sup>		
22	070103003-1	8厚300*600浅色釉面砖	m <sup>2</sup>		
23	070501007-1	防滑地面砖 800×800	m <sup>2</sup>		
24	070503006-1	防滑地砖 600×600×8	m <sup>2</sup>		
25	070503006-2	仿大理石防滑地砖 600×600×11	m <sup>2</sup>		
26	081703001-1	洗漱台石板材(成品) 人造石材	m <sup>2</sup>		
27	090503001-1	铝扣板 300*300	m <sup>2</sup>		
28	090505009-1	304材质不锈钢踢脚线 高60mm	m <sup>2</sup>		
29	091501001	埃特板 6mm	m <sup>2</sup>		
30	110904001-1	90系列铝合金平开门 不带亮≤2m2	m <sup>2</sup>		
31	110905001-1	铝合金地弹门 带亮>2m2	m <sup>2</sup>		
32	110907001-1	90系列铝合金推拉窗 带亮≤2m2	m <sup>2</sup>		
33	110907001-2	90系列铝合金推拉窗 带亮>2m2	m <sup>2</sup>		
34	110911001-1	90系列铝合金固定窗 >2m2	m <sup>2</sup>		
35	130527001-1	聚合物水泥防水涂料(JS-I)	kg		
36	133319001	改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 3.0mm厚	m <sup>2</sup>		
37	133321001	自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎基(PY)类 2.0mm厚	m <sup>2</sup>		
38	140301004	国V汽油 92#	kg		
39	151303102-1	挤塑聚苯板(XPS) 65mm	m <sup>2</sup>		
40	341101001	水	m <sup>3</sup>		
41	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
42	341508001	其他材料费	元		
43	CB--1	塑料污水井Φ700 材料费	座		

# 主要材料及价格表

工程名称：廉州湾大道工程临时指挥部

第2页 共3页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
44	Cb--1	玻璃钢化粪池 材料费	m <sup>3</sup>		
45	Cb--3	种植土换填 材料费	m <sup>3</sup>		
46	043104002	预拌普通混凝土 C15	m <sup>3</sup>		
47	043104003	预拌普通混凝土 C20	m <sup>3</sup>		
48	043103003	碎石 GD20 商品普通砼 C20	m <sup>3</sup>		
49	043104002-1	碎石 GD40 商品普通砼 C15(非泵砼)	m <sup>3</sup>		
50	043104002-2	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m <sup>3</sup>		
51	043104003-1	碎石 GD40 商品普通砼 C20(非泵砼)	m <sup>3</sup>		
52	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m <sup>3</sup>		
53	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m <sup>3</sup>		
54	172500000-1	刚性阻燃塑料管PVC 40×2.2 中型	m		
55	172500000-2	电缆保护管 PVC DN50	m		
56	172501000	硬聚氯乙烯(PVC-U)污水管 De110	m		
57	172503000	聚乙烯PE100给水管DN63(组合价)	m		
58	172503000-1	聚乙烯PE100给水管De25(组合价)	m		
59	172503000-3	聚乙烯PE100给水管De20(组合价)	m		
60	172503000-4	聚乙烯PE100给水管DN110(组合价)	m		
61	172507000	HDPE缠绕结构壁管A型 DN200(组合价)	m		
62	172507000-1	HDPE缠绕结构壁管A型 DN300 环刚度≥8KN/m <sup>2</sup>	m		
63	194103000	不锈钢闸阀DN50	个		
64	194103000-1	不锈钢闸阀DN100	个		
65	194103000-2	Y型过滤器DN50	个		
66	211301000	洗手盆	个		
67	211501000	蹲式大便器	个		
68	211702000	立式小便器	个		
69	212501000	蹲式大便器低水箱	个		
70	213318000	地漏	个		
71	213326002	蹲式大便器低水箱配件	套		
72	230302000	地上式消火栓	套		
73	240101000	铜质水表DN50	个		
74	270503001	热镀锌圆钢 Φ10	m		
75	301302000-1	信息插座	个		
76	320701000-1	大叶油草	m <sup>2</sup>		
77	500102001-1	排气扇 40W ~220V	台		
78	550101001	照明配电成套开关箱	套		
79	550117001-1	并网逆变器	台		
80	550117001-2	开关箱AP. KT:非标	台		
81	550906000	电表箱(含双向电能表80A、箱内配线、表后断路器)	台		
82	550910000	总等电位端子联接箱	个		
83	Z170303000-1	镀锌钢管SC25	m		
84	Z170303000-2	镀锌钢管 SC50	m		
85	Z250001001-1	LED吸顶灯(防水) 15W ~220V LED光源	套		
86	Z250001001-2	LED吸顶灯(防水) 18W ~220V LED光源	套		

