

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:G228丹东至东兴广西滨海公路工程(大风江至高德段)-田寮村段电力设施迁改工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
分部分项工程							
1	030410001001	12m电杆拆除 包含横担及其附件拆除	根	6			
2	030410003001	导线拆除 JKLGYJ-185	km	0.300			
3	030408001001	电力电缆拆除YJV22-8.7/15kV-3×300	m	180.00			
4	030410003002	导线拆除 JKLGYJ-95	km	0.400			
5	030410001002	电杆组立 1. 锥形高强度水泥杆 12m φ270 2. 施工定位、杆坑开挖 3. 杆坑浇筑砼	根	4			
6	030410002001	10kV高压三线单回路终端普通杆下电缆组 装	组	4			
7	040501012001	顶管 8×MPP φ160*12	m	173.00			
8	040501012002	顶管 2×MPP φ160*12	m	144.97			
9	桂030413007001	1层2列排管电缆直线井 1835*910*1260mm (内空) 1. 垫层:100厚空心砖垫层 2. 圈梁:C25商品混凝土 3. 井壁:C25砼 4. 钢筋混凝土:C30预制盖板 1150*300*150mm 5. 钢筋制作及安装、模板的制作与安装 6. 200PVC管集水口内填粗沙	座	4			
10	030408001002	电力电缆 YJV22-0.6/1kV-4×240	m	110.00			
11	030408001003	电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3×300	m	310.00			
12	030408006001	10kV户外电力电缆终端头 300	个	4			
13	030408006002	1kV户外电力电缆终端头 240	个	2			
14	030414015001	电缆试验	次(根 点)	3			
15	桂030402019001	10kV电缆分接箱	台	2			
16	桂030413011001	10kV电缆分接箱基础	座	2			
17	03B001	工地运输	t	10.500			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

