

廉州湾大道木栈道维修工程 招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 1937082.97 元

(大写): 壹佰玖拾叁万柒仟零捌拾贰元玖角柒分

建设单位: 北海市路港建设投资开发有限公司 (单位盖章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

编制单位: 广西建业中天工程咨询有限公司 (单位盖章)

法定代表人: _____ (签字并盖章)

编制人: 周明英 (签字并盖执业专用章)

复核人: 袁萍 (签字并盖执业专用章)

评审单位: 北海市财政投资评审中心 (单位盖章)

评审时间: 2024年6月



总 说 明

工程名称：廉州湾大道木栈道维修工程

第 1 页共 1 页

一、工程概况：

本工程为廉州湾大道木栈道维修工程，项目位于广西壮族自治区北海市海城区廉州湾大道，主要设计内容为木栈道龙骨维修替换，不涉及绿化种植。设计工作年限按10年使用考虑。

二、工程范围：

本次范围为施工图纸范围内的工程。

三、本招标控制价编制依据：

(一) 设计图纸及相关的标准、规范。

(二) 取费定额和标准

1、《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》；

2、2013年《广西建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额；2021年《广西园林绿化工程消耗量定额》及配套费用定额；

3、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2018〕19号)；

4、《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》(桂建标〔2016〕16号)；

5、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号)；

6、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价〔2019〕10号)；

7、材料信息依据：北海市2024第5期材料信息价，对没有的信息价参照市场价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廉州湾大道木栈道维修工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项工程					1520955.97		
		拆除工程				37213.06	
1	011606001001	现状竹木龙骨及饰面拆除	m ²	8119.65	3.59	29149.54	
2	010103002001	余方弃置 1. 运距: 投标人自行考虑	m ³	225.49	35.76	8063.52	
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程				571857.58	
3	010514002001	预制混凝土龙骨 1. 混凝土种类、强度等级:C40	m ³	219.78	981.77	215773.41	
4	010515002001	预制构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	6.693	5573.26	37301.83	
5	010515002002	预制构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	62.216	5123.80	318782.34	
	0106	金属结构工程				646897.43	
6	010606013001	零星钢构件 1. 钢材品种、规格: 50*50*3mm热镀锌角钢 2. 含安装	t	60.762	6595.27	400741.80	
7	010516002001	一般铁件 1. M6×80内六角不锈钢螺丝	t	6.838	7302.30	49933.13	
8	010516002002	一般铁件 1. M6×120不锈钢对穿螺栓	t	0.651	11537.93	7511.19	
9	010516002003	一般铁件(利旧) 1. 角钢50×100×5厚、M6×120不锈钢对穿螺栓	t	10.906	1702.27	18564.96	
10	桂010516005001	M8×80特殊倒锥型化学锚栓	套	18315	9.29	170146.35	
	0111	楼地面装饰工程				264987.90	
11	011104002001	浅碳色户外高耐竹木地板(损坏更换) 1. 面层材料品种、规格、颜色: 139×30防腐浅碳色户外高耐竹木地板(小沟槽), 留缝5mm	m ²	190.24	360.89	68655.71	
12	011104002002	浅碳色户外高耐竹木地板(利用原面板) 1. 面层材料品种、规格、颜色: 139×30防腐浅碳色户外高耐竹木地板(小沟槽), 留缝5mm	m ²	7929.41	24.76	196332.19	
		小 计				1520955.97	
		Σ人工费				440108.97	
		Σ材料费				863638.46	
		Σ机械费				47507.51	
		Σ管理费				126970.21	
		Σ利 润				42730.81	
单价措施项目					924.27		
	011705	大型机械设备进出场及安拆				924.27	
13	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 内 场外运输费	台次	1	924.27	924.27	
		小 计				924.27	
		Σ人工费				85.50	

